

montaż sieci wodociągowej 400 m-35 działek-aktualizacja  
 ROD "Zjednoczenie" - roboty instalacyjne - Montaż sieci i przyłączy wodociągowych z rur PCW na odcinku 400 mb dla 35 działek

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROD "Zjednoczenie" - roboty instalacyjne - Montaż sieci i przyłączy wodociągowych z rur PCW na odcinku 400 mb dla 35 działek</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III 0,50*1,00*(400+35*3,00)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	252,500	252,500
				<b>RAZEM</b>	<b>252,500</b>
2	KNR 2-01 d.1 0320-0201	Zасыpywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m / grunt rodzimy / poz.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	252,500	252,500
				<b>RAZEM</b>	<b>252,500</b>
3	KNR 2-19 d.1 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 400,00 + 35*3,00	m m	505,000	505,000
				<b>RAZEM</b>	<b>505,000</b>
<b>2</b>		<b>Sieć wodociągowa</b>			
4	KNR 2-18 d.2 0207-03	Sieci wodociągowe - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm 400	m m	400,000	400,000
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
5	KNR 2-18 d.2 0902-02	Włączenia - wcinki do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm 35	szt. szt.	35,000	35,000
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
6	KNR 2-18 d.2 0208-01	Przyłącza wodociągowe - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) o śr. 25 mm 35*3,00	m m	105,000	105,000
				<b>RAZEM</b>	<b>105,000</b>
7	KNR 2-18 d.2 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PCW) o śr. nom. do 100 mm 2	prob. prob.	2,000	2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNR-W 2-18 d.2 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 2,5	odc. 200m odc. 200m	2,500	2,500
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
9	KNR-W 2-18 d.2 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 2,5	odc. 200m odc. 200m	2,500	2,500
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>