
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Elektryfikacja Rodzinnych Ogródków Działkowych w Policach
ADRES INWESTYCJI : ul. Siedlecka b/n, 72-010 Police
INWESTOR : Rodzinne Ogrody Działkowe im. Mikołaja Reja w Policach
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka b/n, 72-010 Police

DATA OPRACOWANIA : 14.10.2019

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Elektryfikacja ROD im. Mikołaja Reja w Policach					
1		Przyłącze kablowe			
1	KNP 18 d.1 0401-02.03	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.6 m (grunt kat. IV) 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR-W 9 d.1 0801-14	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5 d.1 0405-03	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - Skrzynka SBI na ścianie świetlicy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNP 18 d.1 0841-08.01	Odłączenie przewodów o przekroju do 120 mm ² od zacisków lub bolców 4	przew. przew.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 d.1 0401-01	Złącza kablowe typu ZKP 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WLZ			
6	KNNR 5 d.2 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 1250	m ³ m ³	1 250.000	
				RAZEM	1 250.000
7	KNNR-W 5-08 d.2 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNP 18 d.2 0411-03.01	Ręczne rozciąganie i układanie kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m w gotowych wykopach z przykryciem folią 353	m kab. m kab.	353.000	
				RAZEM	353.000
9	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 1000	m m	1 000.000	
				RAZEM	1 000.000
10	KNP 18 d.2 0411-03.01	Ręczne rozciąganie i układanie kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m w gotowych wykopach z przykryciem folią 353	m kab. m kab.	353.000	
				RAZEM	353.000
11	KNP 18 d.2 0411-03.01	Ręczne rozciąganie i układanie kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m w gotowych wykopach z przykryciem folią 808	m kab. m kab.	808.000	
				RAZEM	808.000
3		Rozdzielnice			
12	KNNR 5 d.3 0401-03	Rozdzielnica R1-R25 - nadstawka pusta z fundamentem 25	kpl. kpl.	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNNR 5 d.3 0406-02	Licznik energii elektrycznej 207	szt. szt.	207.000	
				RAZEM	207.000
14	KNNR 5 d.3 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 B6 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNNR 5 d.3 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik FR 303 100A 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
16	KNNR 5 d.3 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik R301 207	szt. szt.	207.000	
				RAZEM	207.000
17	KNNR 5 d.3 0407-01	Lampka LK-731 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
18	KNNR 5 d.3 0401-03	Tablica główna	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Odbiorcy			
19 KNP 18 d.4 0411-03.01		Ręczne rozciąganie i układanie kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m w gotowych wykopach z przykryciem folią 2070	m kab. m kab.	2 070.000	
				RAZEM	2 070.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Elektryfikacja ROD im. Mikołaja Reja w Policach						
1		Przyłącze kablowe				
1	KNP 18 0401-d.1 02.03	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.6 m (grunt kat. IV)	m	10.000	0.00	0.00
2	KNNR-W 9 d.1 0801-14	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 0,5-1,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	10.000	0.00	0.00
3	KNNR 5 0405-d.1 03	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - Skrzynka SBI na ścianie świetlicy	szt.	1.000	0.00	0.00
4	KNP 18 0841-d.1 08.01	Odłączenie przewodów o przekroju do 120 mm ² od zacisków lub bolców	przew.	4.000	0.00	0.00
5	KNNR 5 0401-d.1 01	Złącza kablowe typu ZKP	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		WLZ				
6	KNNR 5 0701- d.2 05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w grun- cie kat. III-IV	m ³	1 250.000	0.00	0.00
7	KNR-W 5-08 d.2 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	50.000	0.00	0.00
8	KNP 18 0411- d.2 03.01	Ręczne rozciąganie i układanie kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m w gotowych wykopach z przykryciem folią	m kab.	353.000	0.00	0.00
9	KNNR 5 0203- d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m	1 000.000	0.00	0.00
10	KNP 18 0411- d.2 03.01	Ręczne rozciąganie i układanie kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m w gotowych wykopach z przykryciem folią	m kab.	353.000	0.00	0.00
11	KNP 18 0411- d.2 03.01	Ręczne rozciąganie i układanie kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m w gotowych wykopach z przykryciem folią	m kab.	808.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Rozdzielnice				
12	KNNR 5 0401-d.3 03	Rozdzielnica R1-R25 - nadstawka pusta z fundamentem	kpl.	25.000	0.00	0.00
13	KNNR 5 0406-d.3 02	Licznik energii elektrycznej	szt.	207.000	0.00	0.00
14	KNNR 5 0407-d.3 02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 B6	szt.	25.000	0.00	0.00
15	KNNR 5 0407-d.3 04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik FR 303 100A	szt.	25.000	0.00	0.00
16	KNNR 5 0407-d.3 03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik R301	szt.	207.000	0.00	0.00
17	KNNR 5 0407-d.3 01	Lampka LK-731	szt.	25.000	0.00	0.00
18	KNNR 5 0401-d.3 03	Tablica główna	kpl.	1.000	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Odbiorcy				
19	KNP 18 0411- d.4 03.01	Ręczne rozciąganie i układanie kabli wielożyłowych o masie do 2 kg/m w gotowych wykopach z przykryciem folią	m kab.	2 070.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	932.3620	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bednarka ocynkowana	m	52.0000		52.0000	0.00	0.00					
2.	Kabel YAKY 5x35mm2	m	706.0000		706.0000	0.00	0.00					
3.	Kabel YAKY 5x50mm2	m	808.0000		808.0000	0.00	0.00					
4.	Kabel YKY 3x2,5	m	2 070.0000		2 070.0000	0.00	0.00					
5.	kompletne złącze typu ZKP	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
6.	Lampka LK-731	szt.	25.0000		25.0000	0.00	0.00					
7.	Licznik energii elektrycznej na szynę DIN	szt.	207.0000		207.0000	0.00	0.00					
8.	Nadstawka z fundamentem wyposażona w szyny i zaciski	kpl.	25.0000		25.0000	0.00	0.00					
9.	Przewód światłowodowy Z-XOTKtxdD	m	1 040.0000		1 040.0000	0.00	0.00					
10.	rozłącznik FR 303 100A	szt.	25.0000		25.0000	0.00	0.00					
11.	rozłącznik R301	szt.	207.0000		207.0000	0.00	0.00					
12.	Tablica główna	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
13.	wyłączniki nadprądowe S303 B6	szt.	25.0000		25.0000	0.00	0.00					
14.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
						RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.0440	0.00	0.00
2.	koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	m-g	125.0000	0.00	0.00
3.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0440	0.00	0.00
4.	spawarka	m-g	2.6000	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	0.0670	0.00	0.00
6.	żuraw samochodowy	m-g	0.0440	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł